

N°Orden	Código	Ud	Descripción	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Cantidad	Precio	Importe
.			OBRAS DE SUSTITUCION DE PAVIMENTO POR UNO DE TRÁFICO INTENSO EN AULA DE PSICOMOTRICIDAD EN COLEGIO BUENOS AIRES DE PINTO							9.591,32	
1	01		DEMOLICIONES							3.339,16	
1.1	levrodap	m	Levantado de rodapié por medios manuales, sin recuperación del mismo.	2,00	18,00			36,00			
				2,00	11,60			23,20			
									59,20	2,27	134,38
1.2	E01DPP070	m2	Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.								
			gimnasio	1,00	7,00	18,00		126,00			
				1,00	4,60	2,25		10,35			
									136,35	9,80	1.336,23
1.3	E01DTC030	m3	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.								
			pavimento gimnasio	1,00	136,35	1,00	0,10	13,64			
	P		esponjamiento	0,30	13,64			4,09			
									17,73	45,83	812,57
1.4	E01DTW060	ud	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.	3,00				3,00			
									3,00	164,06	492,18
1.5	1,1	u	Lavantado de hoja de puerta metálica, corte de la parte inferior de la misma y posterior cerrado con pletina metálica, incluso imprimación antioxidante, lista para esmaltar.	4,00				4,00			
									4,00	60,42	241,68
1.6	DESM.ESPA	u	Desmontaje de espalderas existentes por medios manuales, con posterior montaje de las mismas en la ubicación original, mediante atornillado.	1,00				1,00			
									1,00	322,12	322,12

2	06	SOLADOS Y REVESTIMIENTOS				6.252,16			
2.1	pastaalis	m2	Extendido de mano de pasta alisadora apta para tráfico intenso, tipo NC-170 de Rayt o similar, incluso imprimación de poliuretano a modo de puente químico de union entre pasta alisadora y suelo.						
			aula de psicomotricidad	1,00	7,00	18,00	126,00		
				1,00	4,60	2,25	10,35		
							136,35	3,95 538,58	
2.2	E11SAG030	m2	Pavimento de caucho bi-homogéneo sintético-natural en rollos de 1,93x14 m., con superficie de marmoleada y 3 mm. de espesor, para tránsito denso s/EN 1817 o de PVC de 2mm de espesor con una resistencia a la abrasión grupo T : < 0.08 según Norma EN 660-1, recibido con pegamento epoxi de dos componentes, sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada, a elegir por D.F..						
			gimnasio	1,00	7,00	18,00	126,00		
				1,00	4,60	2,25	10,35		
							136,35	38,40 5.235,84	
2.3	RODAPDM	m	Suministro e instalación de rodapié de de gres esmaltado en piezas de 8 x 25 mm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P32,5 N y arena de río M5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 limpieza, s/ NTE-RSR, medido en su longitud. Incluso pp de cortes y remates.						
				2,00	18,00		36,00		
				2,00	11,60		23,20		
							59,20	8,07 477,74	