

N°Orden	Código	Ud	Descripción	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Cantidad	Precio	Importe
			CAPITULO 4								
			OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CERRAMIENTO METÁLICO EXTERIOR EN COLEGIO BUENOS AIRES DE PINTO							6.517,56	
1	1		DEMOLICIONES							1.730,46	
1.1	1,01	m2	Levantado de valla metálica exterior de cerramiento de parcela, por medios manuales, con corte de módulos y corte de pilares.								
				1,00	60,00		1,50	90,00	90,00	10,60	954,00
1.2	E01DTC010	m3	Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.								
				1,30	90,00	0,10		11,70	11,70	38,32	448,34
1.3	E01DTW060	ud	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.								
				2,00				2,00	2,00	164,06	328,12
2	2		VALLADO							4.787,10	
2.1	E15VM090	m2	Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,5 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color verde, i/montaje rápido, sin soldadura.								
				1,00	60,00	1,50		90,00	90,00	53,19	4.787,10