

N°Orden	Código	Ud	Descripción	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Cantidad	Precio	Importe
			CAPITULO 3								
			<b>OBRAS DE PINTURA EN COLEGIO BUENOS AIRES</b>							<b>43.211,98</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>		<b>DE PINTO</b>								
			<b>PINTURA</b>							<b>43.211,98</b>	
1.1	E27EPA020	m2	Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, medido a cinta corrida. No se contempla en el precio el movimiento de mobiliario ni la retirada de elementos colgados en los paramentos.								
			EDIFICIO PRINCIPAL								
			Planta 2								
			Aula 5B 14								
			paramentos	1,00	9,00	3,00		27,00			
				1,00	9,00	1,00		9,00			
				2,00	7,30	3,00		43,80			
				2,00	0,25	3,00		1,50			
				2,00	0,45	1,00		0,90			
			techo	1,00	9,00	7,30		65,70			
			Cuarto de limpieza								
				1,00	1,40	2,56		3,58			
			Baño								
			techo	1,00	7,00	2,90		20,30			
			Aula 5C 13								
			paramentos	1,00	8,90	3,00		26,70			
				2,00	7,20	3,00		43,20			
				2,00	0,25	3,00		1,50			
				2,00	0,45	1,00		0,90			
			techo	1,00	8,90	7,16		63,72			
			Aula 5A 12								
			paramentos	1,00	9,25	3,00		27,75			
				2,00	7,15	3,00		42,90			
				2,00	0,25	3,00		1,50			
				2,00	0,45	1,00		0,90			
			techo	1,00	9,25	7,15		66,14			
			Aula 4B 11								
			paramentos	1,00	8,90	3,00		26,70			
				2,00	7,16	3,00		42,96			
				2,00	0,25	3,00		1,50			
				2,00	0,45	1,00		0,90			

techo	1,00	8,90	7,16	63,72
Aula 3C 10				
paramentos	1,00	9,00	3,00	27,00
	2,00	7,30	3,00	43,80
	2,00	0,25	3,00	1,50
	2,00	0,45	1,00	0,90
	1,00	9,00	1,00	9,00
techo	1,00	9,00	7,30	65,70
Baño				
techo	1,00	1,40	2,56	3,58
Aula 4C 15				
paramentos	1,00	9,00	3,00	27,00
	1,00	9,00	1,00	9,00
	2,00	7,42	3,00	44,52
	2,00	0,25	3,00	1,50
	2,00	0,45	1,00	0,90
techo	1,00	9,00	7,42	66,78
Aula 4A 16				
paramentos	1,00	8,95	3,00	26,85
	2,00	7,16	3,00	42,96
	2,00	0,25	3,00	1,50
	2,00	0,45	1,00	0,90
techo	1,00	8,95	7,16	64,08
Aula 6C 17				
paramentos	1,00	9,20	3,00	27,60
	2,00	7,16	3,00	42,96
	2,00	0,25	3,00	1,50
	2,00	0,45	1,00	0,90
techo	1,00	9,20	7,16	65,87
Aula 6A 18				
paramentos	1,00	8,90	3,00	26,70
	2,00	7,16	3,00	42,96
	2,00	0,25	3,00	1,50
	2,00	0,45	1,00	0,90
techo	1,00	8,90	7,16	63,72
Aula 6B 19				
paramentos	1,00	9,00	3,00	27,00
	2,00	7,30	3,00	43,80
	2,00	0,25	3,00	1,50
	2,00	0,45	1,00	0,90
	1,00	9,00	1,00	9,00

techo	1,00	9,00	7,30	65,70
Pasillo	2,00	39,00	2,00	156,00
	2,00	6,50	2,00	26,00
	2,00	2,15	2,00	8,60
techo	2,00	30,00	2,00	120,00
Planta 1				
Aula 2B4				
paramentos	1,00	8,97	3,00	26,91
	2,00	7,16	3,00	42,96
	2,00	0,25	3,00	1,50
	2,00	0,45	1,00	0,90
techo	1,00	8,97	7,16	64,23
Baño	1,00	4,60	2,65	12,19
Aula 2A 5				
paramentos	1,00	8,95	3,00	26,85
	2,00	7,17	3,00	43,02
	2,00	0,25	3,00	1,50
	2,00	0,45	1,00	0,90
techo	1,00	8,95	7,17	64,17
Aula Mercurio				
paramentos	1,00	4,50	3,00	13,50
	2,00	7,17	3,00	43,02
techo	1,00	4,50	7,17	32,27
estantería escayola o pladur	8,00	0,70	3,00	16,80
Aula Pretecnia				
paramentos	1,00	4,30	3,00	12,90
	2,00	7,17	3,00	43,02
	1,00	4,30	1,00	4,30
techo	1,00	4,30	7,17	30,83
Departamentos				
paramentos	2,00	8,90	3,00	53,40
	4,00	7,30	3,00	87,60
	2,00	4,45	3,00	26,70
	2,00	5,40	3,00	32,40
techo	1,00	8,90	7,30	64,97
Pasillo	2,00	39,00	2,00	156,00
	2,00	6,50	2,00	26,00
	2,00	2,15	2,00	8,60
techo	2,00	30,00	2,00	120,00

Aula Final zona ppal antes zona nueva				
paramentos	2,00	3,10	3,00	18,60
	2,00	7,35	3,00	44,10
techo	1,00	3,10	7,35	22,79
Aula 3A 30				
paramentos	1,00	8,90	3,00	26,70
	2,00	7,16	3,00	42,96
techo	1,00	8,90	7,16	63,72
Aula 3B 2				
paramentos	2,00	9,30	3,00	55,80
	2,00	7,16	3,00	42,96
techo	1,00	9,30	7,16	66,59
Aula 2C 1				
paramentos	1,00	8,90	3,00	26,70
	2,00	7,16	3,00	42,96
techo	1,00	8,90	7,16	63,72
Informática				
paramentos	1,00	8,90	3,00	26,70
	1,00	8,90	1,00	8,90
	2,00	7,18	3,00	43,08
Techo	1,00	8,90	3,00	26,70
pasillo nuevo unión edif. gimnasio	1,00	72,00	1,84	132,48
Planta baja				
Zona Dirección				
Entrada	2,00	4,68	3,00	28,08
	2,00	2,91	3,00	17,46
techo	1,00	4,68	2,91	13,62
Recepción sala de profesores	2,00	3,10	3,00	18,60
	2,00	2,29	3,00	13,74
techo	1,00	3,10	2,29	7,10
Baños (techo)	2,00	4,50	1,25	11,25
Sala de profesores	2,00	5,60	3,00	33,60
	2,00	7,38	3,00	44,28
	2,00	0,46	3,00	2,76
techo	1,00	5,60	7,38	41,33
Dirección	2,00	4,41	3,00	26,46

	2,00	3,00	3,00	18,00
techo	1,00	4,41	3,00	13,23
Secretaría	2,00	2,46	3,00	14,76
	2,00	4,46	3,00	26,76
techo	1,00	2,46	4,46	10,97
Jefe de Estudios	2,00	5,51	3,00	33,06
	2,00	4,22	3,00	25,32
techo	1,00	5,51	4,22	23,25
Conserjería y fotocopias	2,00	4,20	3,00	25,20
	2,00	2,65	3,00	15,90
techo	1,00	4,20	2,65	11,13
Aula de Música	2,00	9,02	3,00	54,12
	2,00	7,19	3,00	43,14
	2,00	0,25	3,00	1,50
	2,00	0,45	3,00	2,70
Comedor y cocina	2,00	9,00	3,00	54,00
	2,00	13,60	3,00	81,60
	6,00	0,30	3,00	5,40
	1,00	1,63	3,00	4,89
	1,00	2,40	3,00	7,20
	1,00	10,11	8,97	90,69
	1,00	7,06	1,55	10,94
	1,00	1,73	1,68	2,91
Baño exterior 1	1,00	3,60	1,40	5,04
Baño exterior 2	1,00	3,50	1,60	5,60
Ampa	2,00	4,14	3,00	24,84
	2,00	3,68	3,00	22,08
Techo	1,00	4,14	3,68	15,24
Techo porche entrada	1,00	7,50	4,55	34,13
	1,00	3,20	4,50	14,40
gimnasio antiguo	1,00	7,00	3,00	21,00
	1,00	17,70	3,00	53,10
	2,00	0,85	3,00	5,10
	1,00	1,20	3,00	3,60
techo	1,00	7,00	17,70	123,90
	1,00	4,47	2,15	9,61

EDIFICIO GIMNASIO  
Planta 1ª

Pasillo (paramentos)	1,00	38,80	1,84	71,39
	8,00	0,96	1,84	14,13
Aula 1º B6 (Paramentos)	2,00	9,10	1,84	33,49
	2,00	6,38	1,84	23,48
	4,00	0,15	1,84	1,10
Aula 1º A7 (paramentos)	2,00	9,10	1,84	33,49
	2,00	6,38	1,84	23,48
	4,00	0,15	1,84	1,10
Aula 1º C8 (paramentos)	2,00	9,10	1,84	33,49
	2,00	6,38	1,84	23,48
	4,00	0,15	1,84	1,10
Aula 5B 9 (paramentos)	2,00	9,10	1,84	33,49
	2,00	6,38	1,84	23,48
	4,00	0,15	1,84	1,10

Escalera trasera 2,00 11,80 1,84 43,42

PLanta baja

Escalera trasera	1,00	16,31	2,18	35,56
Gimnasio nuevo	2,00	30,57	4,47	273,30
	2,00	9,00	4,47	80,46
	8,00	9,00	0,41	29,52
	1,00	30,57	9,00	275,13
Escalera delantera	1,00	38,63	2,45	94,64

EDIFICIO INFANTIL

Planta Baja				
techo entrada	1,00	5,61	5,90	33,10
mural entrada	1,00	4,60	2,86	13,16
paredes pasillo	1,00	9,28	2,90	26,91
mural interior	1,00	8,24	2,90	23,90
techo pasillo	1,00	18,50	3,77	69,75
techo bajo escalera	1,00	1,85	3,00	5,55
Aseo vestuario alumnos				
techo	1,00	2,84	2,71	7,70
paredes	2,00	2,71	2,86	15,50

	2,00	1,17	2,86	6,69
	2,00	2,71	1,25	6,78
	2,00	1,52	1,25	3,80
Aseo alumnos 2				
techo	1,00	3,70	2,75	10,18
	1,00	3,70	0,25	0,93
Aula 23 EI 3A				
paramentos	2,00	9,15	2,90	53,07
	2,00	6,23	2,90	36,13
	4,00	0,25	2,90	2,90
	2,00	0,40	2,90	2,32
	2,00	0,40	0,50	0,40
	1,00	0,15	0,50	0,08
Techo	1,00	9,15	6,23	57,00
Aula 22 EI 3B				
paramentos	2,00	9,06	2,90	52,55
	2,00	6,25	2,90	36,25
	4,00	0,25	2,90	2,90
	2,00	0,40	2,90	2,32
	2,00	0,60	2,90	3,48
techo	1,00	9,06	6,25	56,63
techo acceso aseo	1,00	2,57	2,45	6,30
	2,00	0,60	1,10	1,32
Aseo (techo)	1,00	2,54	3,18	8,08
paramentos	2,00	2,54	1,25	6,35
	2,00	3,18	1,25	7,95
Aula 21 EI 3C				
paramentos	2,00	9,10	2,90	52,78
	2,00	6,20	2,90	35,96
	4,00	0,25	2,90	2,90
	2,00	0,40	2,90	2,32
	2,00	0,60	2,90	3,48
techo	1,00	9,10	6,20	56,42
Aula 20 EI 5E				
paramentos	2,00	9,09	2,90	52,72
	2,00	6,20	2,90	35,96
	4,00	0,25	2,90	2,90
	2,00	0,40	2,90	2,32
	2,00	0,40	0,50	0,40
	1,00	0,15	0,50	0,08
Techo	1,00	9,09	6,20	56,36

## Planta 1ª

Techo a partir de escalera en pasillo	1,00	13,65	3,75	51,19
	1,00	2,63	2,80	7,36
mural 1ª planta	1,00	5,36	2,90	15,54
paredes pasillo	1,00	7,35	2,90	21,32
Aseos				
Alumnas (techo)	1,00	2,97	2,76	8,20
Alumnos (techo)	1,00	2,91	3,96	11,52
baño profesores (techo)	1,00	1,24	2,95	3,66
Aula 27 EI 5A				
paramentos	2,00	9,15	2,90	53,07
	2,00	6,23	2,90	36,13
	4,00	0,25	2,90	2,90
	2,00	0,40	2,90	2,32
	2,00	0,40	0,50	0,40
	1,00	0,15	0,50	0,08
Techo	1,00	9,15	6,23	57,00
Aula 26 EI 4B				
paramentos	2,00	9,10	2,90	52,78
	2,00	6,22	2,90	36,08
	4,00	0,25	2,90	2,90
	2,00	0,40	2,90	2,32
	2,00	0,60	2,90	3,48
techo	1,00	9,10	6,22	56,60
Almacén (techo)	1,00	5,62	2,58	14,50
	2,00	1,10	0,57	1,25
paramentos	1,00	2,85	2,90	8,27
Aula 25 EI 4A				
paramentos	2,00	9,04	2,90	52,43
	2,00	6,17	2,90	35,79
	4,00	0,25	2,90	2,90
	2,00	0,40	2,90	2,32
	2,00	0,60	2,90	3,48
techo	1,00	9,04	6,17	55,78
Aula 24 E1 4C				
paramentos	2,00	7,63	2,90	44,25
	2,00	6,18	2,90	35,84
	4,00	0,30	2,90	3,48
	4,00	0,20	2,90	2,32
techo	1,00	7,63	6,18	47,15

Aula 5 Biblioteca	2,00	7,41	2,90	42,98
Paramentos	2,00	5,71	2,90	33,12
	4,00	0,25	2,90	2,90
techo	1,00	7,41	5,71	42,31

T

7.609,17 3,78 28.762,66

1.2 E27ME030 m2 Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte. Medido a cinta corrida.

EDIFICIO PRINCIPAL

Planta 2

Aula 5B 14

puerta	2,00	1,46	2,10	6,13
	2,00	1,46	0,45	1,31

Cuarto de limpieza

puerta	2,00	0,90	2,10	3,78
--------	------	------	------	------

Baño

puertas	8,00	0,80	1,80	11,52
	2,00	1,00	2,10	4,20

Aula 5C 13

puertas	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,46	2,10	6,13
	2,00	1,46	0,45	1,31
	2,00	1,00	0,45	0,90

Aula 5A 12

puertas	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,46	2,10	6,13
	2,00	1,46	0,45	1,31
	2,00	1,00	0,45	0,90

Aula 4B 11

puertas	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,46	2,10	6,13
	2,00	1,46	0,45	1,31
	2,00	1,00	0,45	0,90

Aula 3C 10

puertas	2,00	1,70	2,10	7,14
	2,00	1,70	0,45	1,53

Baño

puertas	4,00	1,00	2,10	8,40
---------	------	------	------	------

Aula 4C 15				
puerta	2,00	1,46	2,10	6,13
	2,00	1,46	0,45	1,31
Aula 4A 16				
puertas	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,46	2,10	6,13
	2,00	1,46	0,45	1,31
	2,00	1,00	0,45	0,90
Aula 6C 17				
puertas	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,46	2,10	6,13
	2,00	1,46	0,45	1,31
	2,00	1,00	0,45	0,90
Aula 6A 18				
puertas	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,46	2,10	6,13
	2,00	1,46	0,45	1,31
	2,00	1,00	0,45	0,90
Aula 6B 19				
puertas	2,00	1,70	2,10	7,14
	2,00	1,70	0,45	1,53
Planta 1ª				
Aula 2B 4				
Puerta	2,00	1,40	2,10	5,88
	2,00	1,40	0,45	1,26
Baño				
puertas	2,00	1,30	2,10	5,46
	2,00	0,90	2,10	3,78
	2,00	1,20	2,10	5,04
Aula 2A 5				
puertas	2,00	1,46	2,10	6,13
	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,46	0,45	1,31
	2,00	1,00	0,45	0,90
Aula Mercurio				
puertas	4,00	1,00	2,10	8,40
	2,00	1,00	0,45	0,90
Aula Pretecnia				

puertas	2,00	1,45	2,10	6,09
	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,45	0,45	1,31
	2,00	1,00	0,45	0,90
Departamentos	6,00	1,00	2,10	12,60
	2,00	1,45	2,10	6,09
Aula Final zona ppal antes zona nueva	2,00	1,00	2,10	4,20
Aula 3A 30				
Puertas	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,45	2,10	6,09
	2,00	1,00	0,45	0,90
	2,00	1,45	0,45	1,31
Aula 3B 2				
Puertas	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,45	2,10	6,09
	2,00	1,00	0,45	0,90
	2,00	1,45	0,45	1,31
Aula 2C 1				
Puertas	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,45	2,10	6,09
	2,00	1,00	0,45	0,90
	2,00	1,45	0,45	1,31
Informática	2,00	1,45	2,10	6,09
Pasillo nuevo 1ª pl.	4,00	1,45	2,10	12,18
	4,00	1,00	2,10	8,40
Planta baja				
Zona Dirección				
Entrada (puertas)	2,00	1,50	2,10	6,30
Recepción sala de profesores (puertas)	2,00	1,50	2,10	6,30
Baños (Puertas)	8,00	1,00	2,10	16,80
Sala de profesores (puertas)	2,00	1,00	2,10	4,20
Dirección	2,00	1,00	2,10	4,20
Secretaría	2,00	1,00	2,10	4,20

Jefe de Estudios	2,00	1,00	2,10	4,20
Conserjería	2,00	1,00	2,10	4,20
Aula de música	2,00	1,45	2,10	6,09
Cocina y comedor	6,00	1,00	2,10	12,60
Baño exterior 1 (puertas)	2,00	1,00	2,10	4,20
Baño exterior 2 (puertas)	4,00	1,00	2,10	8,40
Ampa (puertas)	4,00	1,00	2,10	8,40
Gimnasio	4,00	1,00	2,10	8,40
	3,00	1,00	2,10	6,30

#### EDIFICIO INFANTIL

Planta baja				
Aseo vestuario alumnos	6,00	1,00	2,90	17,40
Aseo alumnos 2	2,00	1,00	2,90	5,80
Aula 23 EI 3A (puertas)	4,00	1,00	2,86	11,44
capialzados	3,00	2,00	0,50	3,00
Aula 22 EI 3B (puertas)	4,00	1,00	2,86	11,44
capialzados	3,00	2,00	0,50	3,00
Aseo	2,00	1,00	2,10	4,20
Aula 21 EI 3C (puertas)	4,00	1,00	2,86	11,44
capialzados	3,00	2,00	0,50	3,00
Aula 20 EI 5C (puertas)	4,00	1,00	2,86	11,44
PLanta 1ª				
Aseo alumnas (puertas)	2,00	1,00	2,90	5,80
Aseo alumnos (puertas)	2,00	1,00	2,90	5,80
Baño profesores	1,00	1,00	2,90	2,90
Aula 27 EI 5A Puertas	4,00	1,00	2,86	11,44
capialzados	3,00	2,00	0,50	3,00
Aula 26 EI 4B	4,00	1,00	2,90	11,60
capialzados	3,00	2,00	0,50	3,00
Almacén entre aulas (puertas)	2,00	1,00	2,90	5,80
Aula 25 EI 4A	4,00	1,00	2,90	11,60
capialzados	3,00	2,00	0,50	3,00
Aula 24 E1 4C	4,00	1,00	2,90	11,60
capialzados	3,00	2,00	0,50	3,00

		Aula 5 Biblioteca capialzados	4,00 3,00	1,00 2,00	2,90 0,50	11,60 3,00		
	T						558,27	8,19 4.572,23
1.3	E27ME040	m. Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., lijado, sellado de nudos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte. Medido a cinta corrida.						
		EDIFICIO PRINCIPAL						
		Planta 2						
		Aula 5B 14	2,00 2,00	9,00 7,30		18,00 14,60		
		Aula 5C 13	2,00 2,00 4,00 12,00	8,90 7,16 8,90 1,00		17,80 14,32 35,60 12,00		
		Aula 5A 12	2,00 2,00 4,00 12,00	9,25 7,15 9,25 1,00		18,50 14,30 37,00 12,00		
		Aula 4B 11	2,00 2,00 4,00 12,00	8,90 7,16 8,90 1,00		17,80 14,32 35,60 12,00		
		Aula 3C 10	2,00 2,00	9,00 7,30		18,00 14,60		
		Aula 4C 15	2,00 2,00	8,96 7,42		17,92 14,84		
		Aula 4A 16	2,00 2,00 4,00 12,00	8,95 7,16 8,95 1,00		17,90 14,32 35,80 12,00		
		Aula 6C 17	2,00 2,00 4,00 12,00	9,20 7,16 9,20 1,00		18,40 14,32 36,80 12,00		
		Aula 6A 18	2,00 2,00	8,90 7,16		17,80 14,32		

	4,00	8,90	35,60
	12,00	1,00	12,00
Aula 6B 19	2,00	8,99	17,98
	2,00	7,30	14,60
Planta 1ª			
Aula 2B 4	2,00	8,97	17,94
	2,00	7,16	14,32
Aula 2A 5	2,00	8,95	17,90
	2,00	7,17	14,34
	4,00	8,95	35,80
	12,00	1,00	12,00
Aula Mercurio	2,00	4,50	9,00
	2,00	7,17	14,34
	4,00	4,50	18,00
	6,00	1,00	6,00
Aula Pretecnia	2,00	4,30	8,60
	2,00	7,17	14,34
Departamentos	2,00	8,90	17,80
	4,00	7,30	29,20
	2,00	4,45	8,90
	2,00	5,40	10,80
Aula 3A 30	2,00	8,90	17,80
	2,00	7,16	14,32
	4,00	8,90	35,60
	12,00	1,00	12,00
Aula 3B 2	2,00	9,30	18,60
	2,00	7,16	14,32
Aula 2C 1	2,00	8,90	17,80
	2,00	7,16	14,32
	4,00	8,90	35,60
	12,00	1,00	12,00
Informática	2,00	8,90	17,80
	2,00	7,18	14,36
Planta baja			
Zona Dirección			
Entrada	2,00	4,68	9,36

	2,00	2,91	5,82
Recepción sala de profesores	2,00	3,10	6,20
	2,00	2,29	4,58
Sala de profesores	2,00	5,60	11,20
	2,00	7,38	14,76
Dirección	2,00	4,41	8,82
	2,00	3,00	6,00
secretaría	2,00	2,46	4,92
	2,00	4,46	8,92
Jefe de estudios	2,00	5,51	11,02
	2,00	4,22	8,44
Conserjería y fotocopias	2,00	4,20	8,40
	2,00	2,65	5,30
	4,00	1,13	4,52
	4,00	1,60	6,40
Aula de Música	2,00	9,02	18,04
	2,00	7,19	14,38
Cocina y comedor	2,00	13,60	27,20
	2,00	8,99	17,98
Ampa	2,00	4,14	8,28
	2,00	3,68	7,36
EDIFICIO NUEVO			
Gimnasio			
rodapié	2,00	30,57	61,14
	2,00	9,00	18,00
Cocina y comedor	2,00	9,00	18,00
	2,00	13,60	27,20
	6,00	0,30	1,80
	1,00	1,63	1,63
	1,00	2,40	2,40
Gimnasio	2,00	17,70	35,40
	2,00	11,47	22,94
	6,00	0,25	1,50

EDIFICIO INFANTIL

T

1.494,75

2,18

3.258,56

1.4	E27HEC020	m2	Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. medido a cinta corrida.						
			tubos verticales escalera	8,00	9,85	0,40	31,52		
							31,52	8,45	266,34

1.5	E27HET010	m.	Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN. medido a cinta corrida.						
			EDIFICIO PRINCIPAL						
			Planta 2						
			Aula 5B 14	1,00	11,00		11,00		
			Aula 5C 13	1,00	8,00		8,00		
			Aula 5A 12	1,00	8,00		8,00		
			Aula 4B 11	1,00	8,00		8,00		
			Aula 3C 10	1,00	8,00		8,00		
			Aula 4C 15	1,00	11,00		11,00		
			Aula 4A 16	1,00	8,00		8,00		
			Aula 6C 17	1,00	8,00		8,00		
			Aula 6A 18	1,00	8,00		8,00		
			Aula 6b 19	1,00	8,00		8,00		
			Barandilla pasillo central pl 2 y 1	4,00	13,00		52,00		
				4,00	3,86		15,44		
				40,00	0,32		12,80		
			Pasamanos escalera	4,00	4,90		19,60		
				4,00	4,75		19,00		
			Planta primera						
			Aula 2B 4	1,00	11,00		11,00		
			Aula 2A 5	1,00	18,00		18,00		
			Aula Mercurio	1,00	11,00		11,00		
			Aula Pretecnia	1,00	8,00		8,00		
			Departamentos	1,00	15,00		15,00		
			Aula Final zona ppal antes zona nueva	1,00	7,00		7,00		
			Aula 3A 30	1,00	8,00		8,00		
			Aula 3B 2	1,00	8,00		8,00		
			Aula 2C 1	1,00	12,00		12,00		
			Informática	1,00	28,00		28,00		
			Planta baja						
			Zona Dirección						
			Recepción sala de profesores	1,00	6,00		6,00		
			Baños	2,00	10,00		20,00		
			Sala de profesores	1,00	45,00		45,00		
			Dirección	1,00	12,00		12,00		

Secretaría	1,00	12,00	12,00
Jefe de estudios	1,00	25,00	25,00
Aula de Música	1,00	20,00	20,00
cocina y comedor	1,00	87,46	87,46
Gimnasio antiguo	4,00	3,00	12,00

#### EDIFICIO GIMNASIO

Escalera trasera (pasamanos)	1,00	19,00	19,00
Gimnasio (tuberías)	2,00	36,00	72,00
	2,00	9,00	18,00
Escalera delantera (pasamanos)	1,00	19,70	19,70
	1,00	4,70	4,70

#### EDIFICIO INFANTIL

##### PLanta baja

Pasillo	1,00	80,00	80,00
Aseo vestuario alumnos 1 y 2	1,00	20,00	20,00
	4,00	2,10	8,40
	4,00	1,34	5,36
Aula 23 EI 3A	1,00	52,00	52,00
Aula 22 EI 3B	1,00	30,00	30,00
aseo aulas	1,00	30,00	30,00
Aula 21 EI 3C	1,00	30,00	30,00
Aula 20 EI 5C	1,00	52,00	52,00
Pasamanos escaleras	1,00	5,20	5,20
	1,00	5,00	5,00
perfil	2,00	3,75	7,50
	2,00	2,86	5,72

##### Planta 1ª

Aseos	4,00	2,10	8,40
	4,00	1,40	5,60
Aulas	1,00	40,00	40,00

T

1.088,88 2,27 2.471,76

1.6 E27HEC030 m2 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Medido a cinta corrida.

#### EDIFICIO PRINCIPAL

barandilla escaleras edif ppal	4,00	5,10	1,10	22,44
	12,00	3,20	1,10	42,24
pilar pasillo nuevo planta primera	1,00	1,30	2,55	3,32
Rejas Gimnasio antiguo	4,00	4,18	0,87	14,55

Puertas gimnasio antiguo	4,00	1,46	3,00	17,52
	2,00	4,18	3,00	25,08
	4,00	1,60	2,10	13,44
EDIFICIO GIMNASIO				
Planta primera				
Barandilla escalera trasera	2,00	8,80	1,10	19,36
Planta baja				
Puertas zona escalera trasera	2,00	1,89	2,10	7,94
	2,00	1,00	2,10	4,20
	2,00	1,90	2,10	7,98
Puertas gimnasio nuevo	6,00	1,70	2,10	21,42
Puertas escalera delantera	6,00	1,80	2,10	22,68
	2,00	1,00	2,10	4,20
Barandilla escalera delantera	4,00	2,30	1,25	11,50
	2,00	2,10	1,25	5,25
	2,00	7,90	1,25	19,75
EDIFICIO INFANTIL				
Planta Baja				
puerta de entrada	2,00	4,60	2,86	26,31
Puerta cortavientos	2,00	2,57	2,86	14,70
Aseo vestuario alumnos	2,00	2,50	2,10	10,50
Aseo alumnos 2	2,00	1,55	2,10	6,51
	2,00	1,55	2,10	6,51
aseo aulas (ventana)	4,00	2,54	0,85	8,64
reja	2,00	2,57	2,86	14,70
barandilla	2,00	1,61	1,10	3,54
Escaleras				
Barandilla	2,00	3,65	1,10	8,03
	2,00	3,60	1,10	7,92
	2,00	3,35	1,10	7,37
	2,00	2,00	1,10	4,40
Planta 1ª				
Aseos	2,00	2,97	2,10	12,47
	2,00	2,14	2,10	8,99
Almacén entre aulas (ventanas)	2,00	2,58	0,50	2,58

T

406,04 8,19 3.325,47

1.7 repasosalba ud Trabajos de albañilería en preparación de zonas puntuales de paramentos en las que haya que sanear guarnecido de yeso, picando la zona puntual y guarneciendo y enluciendo el desperfecto.

1,00 1,00

1,00 554,96 554,96