

MEMORIA VALORADA .ANEXO 1.

PRESUPUESTO Y MEDICION GIMNASIO ISABEL LA CATOLICA

Presupuesto y medición detallada

Orden	Descripción	Unida	Longit	Anchu	Altura	Parcial	Medición	Precio	Importe
Comentario		d	ud	ra			Subtotal		
1	Capítulo 1 : DEMOLICIONES								
1.1	<i>m2. Levantado de carpintería metálica, en muros exteriores, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.</i>								
	PABELLON	2,00	1,20	2,10	-	5,04			
	ENTRADA	2,00	1,20	2,10	-	5,04			
	EDIFICIO						10,08	17,86	180,03
1.2	<i>Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.</i>								
	VESTUARIOS	4,00	-	-	-	4,00	4,00	21,64	86,56
1.3	<i>m3. Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre contenedor, i/transporte a vertedero y canon de vertedero.</i>								
		1,30	10,08	1,00	0,10	1,31			
		1,30	4,00	0,50	0,80	2,08			
							3,39	74,38	252,15

	Total capítulo							518,74
2	Capítulo 2 : ALBAÑILERIA							
2.1	<i>M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.</i>	4,00	1,20	2,10	-	10,08		
						10,08	27,25	274,68
2.2	<i>Ud. Suministro y colocación de panel absorbedor acústico ACUSTIBAF N-40 de acústica integral, en techo de pabellón, mediante fijación mecánica con varilla roscada.</i>	6,00	-	-	-	6,00		
						6,00	90,00	540,00
	Total capítulo							814,68
3	Capítulo 3 : CARPINTERIA							
3.1	<i>ud. Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.</i>	12,00	-	-	-	12,00		
						12,00	286,00	3.432,00
3.2	<i>ud. Puerta metálica de una hoja pivotante de 1,20x2,10 m., construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso selector de cierre, muelle automático y cierre antipánico tipo PUSH, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería).</i>							

	4,00	-	-	-	4,00				
						4,00	529,36	2.117,44	
3.3	<i>ud. Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja de 300x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).</i>								
	1,00	-	-	-	1,00				
						1,00	540,63	540,63	
	Total capítulo							6.090,07	
4	Capítulo 4 : INSTALACION ELECTRICA								
4.1	<i>ud. Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.</i>								
	2,00	-	-	-	2,00				
						2,00	231,10	462,20	
	Total capítulo							462,20	
5	Capítulo 5 : INSTALACION DE FONTANERI								
5.1	<i>Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.</i>								
	4,00	-	-	-	4,00				

	-	-	-	-	0,00			
						4,00	154,05	616,20
	Total capítulo							616,20
6	Capítulo 6 : PINTURAS							
6.1	<i>m2. Pintura plástica lisa mate lavable similar a existente, sobre paramentos verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.</i>							
PABELLON	2,00	19,00	8,00	-	304,00			
	2,00	33,00	7,00	-	462,00			
VESTUARIOS	2,00	9,00	6,00	-	108,00			
						874,00	3,54	3.093,96
6.2	<i>m2. Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.</i>							
PUERTAS	8,00	1,20	2,10	-	20,16			
	2,00	1,20	2,10	-	5,04			
						25,20	12,22	307,94
6.3	<i>Ud. Pintura al esmalte satinado sobre puerta de madera, por ambas caras, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.</i>							
	12,00	-	-	-	12,00			
						12,00	53,11	637,32
6.4	<i>Ud. Medios auxiliares de elevación en pabellón, mediante plataforma de tijera eléctrica, con cesta de 1,64x0,74 m., para paso por puerta de una hoja, durante los trabajos de pintura del pabellón.</i>							
	1,00	-	-	-	1,00			
						1,00	875,00	875,00
6.5	<i>m2. Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.</i>							

1,00 33,00 7,00 - 231,00

231,00 6,75 1.559,25

6.6 M2. Granallado y limpieza del soporte en pavimento del gimnasio, dos manos de esmalte de resina epoxi en toda la superficie, acabado en color a elegir, posterior pintado de marcas de campo de deportes.

1,00 33,00 19,00 - 627,00

627,00 18,00 11.286,00

Total capítulo

17.759,47

PRESUPUESTO EJECUCIÓN REPARACIONES DIVERSAS Y PINTURA GIMNASIO.

CAP.1 DEMOLICIONES.....518,74€

CAP.2ALBAÑILERIA.....814,68€

CAP.3CARPINTERIA.....6.090,07€

CAP.4 INS ELECTRICA..... 462,20€

CAP.5.FONTANERIA..... 616,20€

CAP.6PINTURAS.....17.759,47€

--TOTAL 26.261,36€