

OBRA DE RECRECIDO DE VALLADO PERIMETRAL DEL
C.P.E.I."ISABEL LA CATOLICA"



Presupuesto y medición detallada de recrecido de vallado

Orden	Descripción					Medición	Precio	Importe	
Comentario	Unida	Longit	Anchu	Altura	Parcial	Subtotal			
	d	ud	ra						
1	Capítulo 1 : CARPINTERIA								
1.1	<i>m. Recrecido de vallado exterior en cerramiento Norte de la parcela del colegio, de 1000 mm. de altura, fabricado mediante cercos de angular y barrotes de extremos T50 y el resto angulares de 35, postes de IPN de 80, siguiendo el modelo existente en dicho vallado, i/montaje con soldadura, pintura según RAL existente, terminado.</i>								
	1,00	16,50	-	-	16,50				
	1,00	132,00	-	-	132,00				
						148,50	93,83	13.933,76	
	Total capítulo								13.933,76
2	Capítulo 2 : PINTURAS								
2.1	<i>m2. Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre vallado de pletina existente en cerramiento de la parcela del colegio, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.</i>								

VALLADO	2,00	16,50	1,00	-	33,00			
EXISTENTE								
	2,00	132,00	1,00	-	264,00			
	2,00	61,50	1,00	-	123,00			
	2,00	33,00	1,00	-	66,00			
	2,00	61,00	1,00	-	122,00			
	2,00	43,00	1,00	-	86,00			
	2,00	30,00	1,00	-	60,00			
						754,00	8,95	6.748,30

2.2 m2. Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en muro de hormigón del zócalo de vallado existente en ceramiento de parcela del colegio, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

VALLADO	2,00	16,50	1,00	-	33,00			
EXISTENTE								
	2,00	132,00	1,00	-	264,00			
	2,00	61,50	1,00	-	123,00			
	2,00	33,00	1,00	-	66,00			
	2,00	61,00	1,00	-	122,00			
	2,00	43,00	1,00	-	86,00			
	2,00	30,00	1,00	-	60,00			
						754,00	6,75	5.089,50

Total capítulo

11.837,80

PRESUPUESTO EJECUCIÓN RECRECIDO DE VALLADO PERIMETRAL.

CAP.1 CARPINTERIA.....	13.933,76€
CAP.2PINTURA.....	11.837,80€

--TOTAL 25.771,56€